



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
หมู่ที่ ๗ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ได้กำหนดราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วงเงินงบประมาณ ๔๖๕,๓๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน-) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการหน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและรายละเอียดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศราคากลางในงานจัดจ้างให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

แบบสรุปค่าก่อสร้างเพื่อใช้กำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนเพิ่มเติมปี2561

สถานที่ก่อสร้าง นายบุญเรือง สมานใจ เลขที่ 25 หมู่ที่ 7 บ้านภูมิสีตัง ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factot F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบบ				
1.1	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	156,909.35			
	รวมราคาก่อสร้าง	156,909.35	1.3050	204,766.70	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factot F งานอาคาร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			204,766.70	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ.


(นายบุญส่ง สายไทย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายทศพล นามวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ..........กรรมการ

(นายปณวัฒน์ ทนทาน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพิ่มเติมปี 2561

สถานที่ก่อสร้าง นายบุญเรือง สมานใจ เลขที่ 25 หมู่ที่ 7 บ้านภูมิสดิ่ง ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมราคาครุภัณฑ์	207,500.00	1.07	222,025.00	
รวมค่าก่อสร้าง				222,025.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญส่ง สายไทย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพล นามวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายปวิวัฒน์ ทนทาน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างที่ใช้กำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพิ่มเติมปี 2561

สถานที่ก่อสร้าง : นายบุญชูเที่ยง สมานใจ 25 หมู่ที่ 7 บ้านคูมิสสิ่ง ตำบลโคกเหนือ อำเภอคำชะอี จังหวัดสุรินทร์

รายการเลขที่

กระทรวง :

กรม

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคามัธยัสถ์เฉลี่ย 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการก่อสร้าง								
1.1	งานปรับพื้นที่ ปักส่ง วางแนวและระดับ	1.00	เทศา	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
	รวม (1)							2,000.00	
2	งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์								
2.1	ตู้ไฟฟ้าโลหะ	1.00	ตู้	2,430.00	2,430.00	486.00	486.00	2,916.00	
2.2	เหล็กไยอีกขนาดลำรับแรงบีบ	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	760.00	760.00	4,560.00	
2.3	ชุดสายไฟเชื่อมต่อระบบ	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	1,560.00	1,560.00	9,360.00	
2.4	อุปกรณ์ บัด-เบ็ด วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Circuit breaker DC)	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
2.5	อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (DC Surge protection)	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	400.00	400.00	2,400.00	
2.6	อุปกรณ์ติดตั้งปั้มนสูบน้ำ	1.00	L/S	5,109.00	5,109.00	1,021.80	1,021.80	6,130.80	ราคาวีสดุ 30% ของราคาท่อ / ค่าแรง 20% ของราคาวีสดุ
	รวม (2)			22,139.00	22,139.00	4,427.80	4,427.80	26,566.80	
3	งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
3.1	เหล็กตัวซี 100x50x20 ทนฯ 3.2 มม.	3.00	ท่อน	795.00	2,385.00	159.00	471.00	2,862.00	
3.2	เหล็กตัวซี 75x45x15. ทนฯ 2.3 มม.	4.00	ท่อน	457.95	1,831.80	91.59	366.36	2,198.16	
3.3	เหล็กเหล็ก ขนาด 300x300 มม. ทนฯ 9 มม.	4.00	แผ่น	180.00	720.00	36.00	144.00	864.00	
3.4	น๊อตยึดเพลาท 19 มม. ยาว 0.20 ม.	16.00	ตัว	55.00	880.00	11.00	176.00	1,056.00	
3.5	สกรูขันสนิม-สีน้ำเงิน	1.00	กระป๋อง	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
3.6	อุปกรณ์ประกอบโครงสร้าง เช่น น๊อต ลวดเชื่อม และอื่นๆ	1.00	L/S	1,895.04	1,895.04	379.01	379.01	2,274.05	ราคาวีสดุ 30% ของราคาท่อ / ค่าแรง 20% ของราคาวีสดุ
	รวม (3)			8,211.84	8,211.84	1,642.37	1,642.37	9,854.21	
4	งานรากฐานคอนกรีตเสาโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
4.1	ชุดดิน-คอนกรีต	0.22	ลบ.ม.	-	-	125.00	26.88	26.88	
4.2	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงกระบอก	0.20	ลบ.ม.	1,719.63	343.93	515.89	103.18	447.10	
4.3	เหล็กเส้น SR24 RB 6 มม.	2.00	เส้น	60.00	120.00	18.00	36.00	156.00	
4.4	เหล็กเส้น SR24 RB 9 มม.	1.00	เส้น	126.00	126.00	37.80	37.80	163.80	
4.5	ไม้แบบ	1.00	ตร.ม.	149.00	149.00	44.70	44.70	193.70	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างที่ใช้กำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการป้อนนม ยั่งยืน เพิ่มเติมปี 2561

สถานที่ก่อสร้าง : นายบุญเที่ยง สมานใจ 25 หมู่ที่ 7 บ้านภูมิลีตึง ตำบลโศภนเหนือ อำเภอคำชะอี จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่
กรม

แบบ ป.ร.4

ราคาไม้แป้นดีเซล 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวม (4)			738.93	248.55	987.48			
5.1	งานปรับดินเหล็กขึ้นถังเก็บน้ำ	4.00	ท่อน	242.00	968.00	48.40	193.60	1,161.60	
5.2	เหล็กแปงดำ ขนาด 1 " ทน 2.3 มม.	6.00	อัน	150.00	900.00	30.00	180.00	1,080.00	
5.3	เหล็กแปงขนาด 2"x2" เจาะรูและมีดด้วยทุกคอนกรีต	1.00	ท่อน	79.00	79.00	15.80	15.80	94.80	
5.4	ลาดเชื่อม	1.00	กระเบื้อง	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
5.5	ลึกลับสนิม	1.00	กระเบื้อง	630.00	630.00	126.00	126.00	756.00	
	รวม (5)			3,077.00	615.40	3,692.40			
6	งานโครงสร้างลาดทนาม								
6.1	ชุดดิน-กลบดิน	0.77	ลบ.ม.	-	-	125.00	96.25	96.25	
6.2	ทรายของขนาด 2 นิ้ว ขนาดลาด 2 มม.	1.80	ตร.ม.	81.00	145.80	16.20	29.16	174.96	
6.3	ท่อเหล็กแปงดำ dia 1 นิ้ว ทน 2.3 มม.	1.00	ท่อน	242.00	242.00	48.40	48.40	290.40	
6.4	ท่อเหล็กแปงดำ dia 1 1/2 นิ้ว ทน 2.3 มม.	1.00	ท่อน	352.00	352.00	70.40	70.40	422.40	
6.5	ชุดอุปกรณ์บ้านประตูเหล็ก	1.00	ชุด	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
6.6	ลึกลับสนิม	0.50	กระเบื้อง	500.00	250.00	100.00	50.00	300.00	
6.7	ลึกลับสนิม	0.50	กระเบื้อง	630.00	315.00	126.00	63.00	378.00	
6.8	เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4"x4"x2.00 ม.	14.00	ต้น	230.00	3,220.00	46.00	644.00	3,864.00	
6.9	ลาดทนามเบอร์ 14 (5 Kg / ม้วน)	2.00	ม้วน	445.00	890.00	89.00	178.00	1,068.00	
	รวม (6)			5,664.80	1,229.21	6,894.01			
7	งานพื้นฐากราคาคอนกรีตถังเก็บน้ำ								
7.1	ดินชุด	3.24	ลบ.ม.	-	-	125.00	405.00	405.00	
7.2	ทรายหยาบรองพื้น บดอัดแน่น	0.60	ลบ.ม.	411.21	246.73	82.24	49.35	296.07	
7.3	คอนกรีตขยายรองพื้น	0.65	ลบ.ม.	1,626.17	1,057.01	325.23	211.40	1,268.41	
7.4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงกระบอก	3.24	ลบ.ม.	1,719.63	5,571.60	343.93	1,114.32	6,685.92	
7.5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	2.88	ตร.ม.	149.00	429.12	29.80	85.82	514.94	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างเพื่อใช้กำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการโยนโยม อังเขิน เพิ่มเติมปี 2561

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : นายบุญเรือง สมานใจ 25 หมู่ที่ 7 บ้านภูนิลสัง ตำบลโคกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

รายการเลขที่

แบบเลขที่

กระทรวง :

กรม

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคานับตั้งแต่ 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาต่อหน่วย	ด้านแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7.6	เหล็กเส้น SR24 RB 9 mm.	24.00	เส้น	126.00	3,024.00	25.20	604.80	3,628.80		
8	งานตั้งเก็บน้ำกล.ความจุ 20 ลบ.ม.				10,328.46		2,470.69	12,799.15		
8.1	แบบหล่อคอนกรีต	84.00	ตร.ม.	149.00	12,516.00	133.00	11,172.00	23,688.00		
8.2	ตะปู	16.58	กก.	35.05	581.06	7.01	116.21	697.27		
8.3	เหล็กเส้น SR24 RB 9 mm.	60.00	เส้น	126.00	7,560.00	25.20	1,512.00	9,072.00		
8.4	เหล็กเส้น DB 12 mm.	55.00	เส้น	192.00	10,560.00	38.40	2,112.00	12,672.00		
8.5	สังกะสีแผ่นเรียบขนาด 0.90 ม.ยาว 6ฟุต/แผ่น พนท. 0.20 มม.	7.00	แผ่น	185.00	1,295.00	37.00	259.00	1,554.00		
8.6	ลาดผูกเหล็ก	31.87	กก.	38.20	1,217.34	7.64	243.47	1,460.81		
8.7	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงกระบอก	6.95	ลบ.ม.	1,719.63	11,951.43	343.93	2,390.29	14,341.71		
8.8	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต (ขนาด 5 ลิตร/แกลลอน)	8.00	แกลลอน	500.00	4,000.00	100.00	800.00	4,800.00		
8.9	งานขี้เถ้า 9 ตัน ขนาด Ø 0.25 x 1.50 ม. - ดินซุด (จะละดิน) - คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ม. - เหล็ก RB 9 มม. - เหล็ก RB 6 มม.	0.66 0.66 8.00 5.00	ลบ.ม. ลบ.ม. เส้น เส้น	 1,719.63 126.00 60.00	 1,134.96 1,008.00 300.00	125.00 343.93 25.20 12.00	82.50 226.99 201.60 60.00	82.50 1,361.95 1,209.60 360.00		
9	งานระบบประปาถังเก็บน้ำคส.				52,123.78		19,176.06	71,299.84		
9.1	ประตุน้ำ บอลวาล์ว PVC ขนาด 2 นิ้ว	3.00	ตัว	203.00	609.00	-	-	609.00		
9.2	น๊อปเปิ้ลยูเอชพีเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	4.00	ตัว	320.00	1,280.00	-	-	1,280.00		
9.3	ท่อเหล็กอานสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว (ปลายเกลียวอก) ท่อน้ำทิ้ง	1.00	ท่อน	728.97	728.97	-	-	728.97		
9.4	ข้อต่อเหล็กอานสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	97.20	97.20	-	-	97.20		
9.5	ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	5.00	ท่อน	180.00	900.00	-	-	900.00		
9.6	สามทาง PVC ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ตัว	43.93	87.86	-	-	87.86		
9.7	ค่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่อ	1.00	L/S	1,110.91	1,110.91	740.61	740.61	1,851.52	ราคาวัสดุ 30% ของราคาท่อ / ค่าแรง 20% ของราคาวัสดุ	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานคำนวณสำหรับใช้กำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการเชื่อมโยง อ่างเก็บน้ำ 2561

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : นายบุญเรือง สมานใจ 25 หมู่ที่ 7 บ้านคูสีตัง ตำบลโคกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

รายการเลขที่

แบบเลขที่

กระทรวง :

กรม

ราคามันนี่บิล 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวม (9)				4,813.94		740.61	5,554.55	
10	ระบบวัดปริมาณน้ำ								
10.1	นิปีบีด ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ตัว	320.00	640.00			640.00	
10.2	มิเตอร์วัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน)	1.00	ตัว	5,980.00	5,980.00			5,980.00	
10.3	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	10.00	ทอน	251.41	2,514.10			2,514.10	
10.4	ค่าแรงติดตั้งและอุปกรณ์	1.00	L/S	1,500.00	1,500.00	1,826.82	1,826.82	3,326.82	ราคาวัสดุ 30% ของราคาต่อ / ค่าแรง 20% ของราคาวัสดุ
	รวม (10)				10,634.10		1,826.82	12,460.92	
11	ป้ายโครงการ								
11.1	ชุดเหล็กโครงสร้างป้าย ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	600.00	600.00	3,600.00	
11.2	สติ๊กเกอร์ข้อความโครงการ	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
11.3	ป้ายแสดงรายละเอียดงานชั่วคราว	1.00	ชุด						
	รวม (11)				4,000.00		800.00	4,800.00	
	รวมราคาทั้งสิ้น				122,731.84		34,177.50	156,909.35	156,909
	รวมราคาแบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์						รวม	รวม	
	รวมราคาแบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสิ้น						รวม	รวม	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ใช้ราคาเป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญสูง สายไทย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเหนือ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศพล นามวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายปวิวัฒน์ ทนทาน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพิ่มเติมปี 2561

สถานที่ก่อสร้าง : นายบุญเรือง สมานใจ เลขที่ 25 หมู่ที่ 7 บ้านภูมิสถิง ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

แบบ ป.ร.4

รายการเลขที่

กระทรวง :

กรม

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย					
1	งานจัดทาสถิตติดตั้ง อุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	10.00	แผง	6,250.00	-	62,500.00	-	-	62,500.00	
1.1	แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 250 วัตต์	1.00	ชุด	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00	
1.2	ปั๊มน้ำแบบจุ่มขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า (submersible Blushless DC Motor)	1.00	ชุด	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	
1.3	ชุดควบคุมการทำงาน (controller)	1,000.00	เมตร	45.00	-	45,000.00	-	-	45,000.00	
1.4	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5									
รวมราคาอุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์							1.00	ระบบ	207,500.00	
รวมราคาอุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสิ้น							1.00		207,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคาที่เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญส่ง สายไทย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภพล นามวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิ่นวัฒน์ หนานทาน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา