



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
หมู่ที่ ๙ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ได้กำหนดราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วงเงินงบประมาณ ๔๖๕,๓๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน-) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการหน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและรายละเอียดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศราคากลางในงานจัดจ้างให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคารเพื่อใช้กำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพิ่มเติมปี 2561

สถานที่ก่อสร้าง นายปรการ อินทรนุช เลขที่ 168 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

แบบ ประ.4 และ ประ.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพิ่มเติมปี 2561	426,791.70	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	426,791.70	
	คิดเพียง (ราคากลาง)	426,791.70	
สี่แสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญส่ง สายไทย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพล นามวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายปิ่นวัฒน์ ทนทาน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพิ่มเติมปี 2561

สถานที่ก่อสร้าง นายปรภากร อินทรนุช เลขที่ 168 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมราคาครุภัณฑ์	207,500.00	1.07	222,025.00	
รวมค่าก่อสร้าง				222,025.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ.

(นายบุญส่ง สายไทย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพล นามวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายปณวัฒน์ ทนทาน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้างเพื่อใช้กำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนเพิ่มเติมปี2561

สถานที่ก่อสร้าง นายปรการ อินทรนุช เลขที่ 168 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factot F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบบ				
1.1	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	156,909.35			
	รวมราคาก่อสร้าง	156,909.35	1.3050	204,766.70	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factot F งานอาคาร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			204,766.70	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ.


(นายบุญส่ง สายไทย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายทศพล นามวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ..........กรรมการ

(นายปณวัฒน์ ทนทาน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างเพื่อใช้กำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการวิจัยย่อย ชั่งอิน เพิ่มเดิมปี 2561

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : นายปรากร อินทรสุข 168 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกเหนือ อำเภอคำชะอี จังหวัดสุรินทร์

รายการเลขที่

แบบเลขที่

กรม

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

กระทรวง :

ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการก่อสร้าง								
1.1	งานปรับพื้นที่ ปักลิ่ง วางแนวและระดับ	1.00	เทศา	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
	รวม (1)				1,000.00		1,000.00	2,000.00	
2	งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์								
2.1	ตู้ไฟฟ้าโลหะ	1.00	ตู้	2,430.00	2,430.00	486.00	486.00	2,916.00	
2.2	เหล็กโยกย้ายขนานค่าปรับแรงบิด	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	760.00	760.00	4,560.00	
2.3	ชุดสายไฟเชื่อมต่อระบบ	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	1,560.00	1,560.00	9,360.00	
2.4	อุปกรณ์ บิด-เบ็ด วงรีไฟฟ้ากระแสตรง (Circuit breaker DC)	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
2.5	อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (DC Surge protection)	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	400.00	400.00	2,400.00	
2.6	อุปกรณ์ติดตั้งนี้้สูบน้ำ	1.00	L/S	5,109.00	5,109.00	1,021.80	1,021.80	6,130.80	ราคาวัสดุ 30% ของราคาท่อ / ค่าแรง 20% ของราคาวัสดุ
	รวม (2)				22,139.00		4,427.80	26,566.80	
3	งานโครงสร้างเหล็กกรงรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
3.1	เหล็กตัวซี 100x50x20 ทน 3.2 มม.	3.00	ท่อน	795.00	2,385.00	159.00	477.00	2,862.00	
3.2	เหล็กตัวซี 75x45x15 ทน 2.3 มม.	4.00	ท่อน	457.95	1,831.80	91.59	366.36	2,198.16	
3.3	เพลทเหล็ก ขนาด 300x300 มม. ทน 9 มม.	4.00	แผ่น	180.00	720.00	36.00	144.00	864.00	
3.4	น็อตยึดเพลท 19 มม. ยาว 0.20 ม.	16.00	ตัว	55.00	880.00	11.00	176.00	1,056.00	
3.5	สึ้นสึมน้ำ-สึ้นน้ำมัน	1.00	กระป๋อง	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
3.6	อุปกรณ์ประกอบโครงสร้าง เช่น น๊อต ลวดเชื่อม และอื่นๆ	1.00	L/S	1,895.04	1,895.04	379.01	379.01	2,274.05	ราคาวัสดุ 30% ของราคาท่อ / ค่าแรง 20% ของราคาวัสดุ
	รวม (3)				8,211.84		1,642.37	9,854.21	
4	งานรากฐานคอนกรีตเสาโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
4.1	ชุดดิน-กลบดิน	0.22	ลบ.ม.			125.00	26.88	26.88	
4.2	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงกระบอก	0.20	ลบ.ม.	1,719.63	343.93	515.89	103.18	447.10	
4.3	เหล็กเส้น SR24 RB 6 mm.	2.00	เส้น	60.00	120.00	18.00	36.00	156.00	
4.4	เหล็กเส้น SR24 RB 9 mm.	1.00	เส้น	126.00	126.00	37.80	37.80	163.80	
4.5	ไม้แบบ	1.00	ตร.ม.	149.00	149.00	44.70	44.70	193.70	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานผ่านก่อสร้างเพื่อใช้กำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ช่างยืน เพิ่มเติมปี 2561

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : นายบรากร อิมทรพุช 168 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกเหนือ อำเภอคำชะอี จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กรม

กระทรวง :

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคามันันต์เลข 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หน่วยเทศ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวม (4)				738.93			248.55	987.48	
5.1	งานขุดลอกเหล็กขึ้นถังเก็บน้ำ	4.00	ท่อน	242.00	968.00		48.40	193.60	1,161.60	
5.2	เหล็กแปงดำ ขนาด 1 " ทน 2.3 มม.	6.00	อัน	150.00	900.00		30.00	180.00	1,080.00	
5.3	เหล็กแผ่นขนาด 2"x2" เจะวูและยึดด้วยทุกคอนกรีต	1.00	ท่อน	79.00	79.00		15.80	15.80	94.80	
5.4	ลวดเชื่อม	1.00	กระป๋อง	500.00	500.00		100.00	100.00	600.00	
5.5	สีกันสนิม	1.00	กระป๋อง	630.00	630.00		126.00	126.00	756.00	
5.5	สีน้ำมัน									
6	รวม (5)				3,077.00			615.40	3,692.40	
6.1	งานโครงสร้างรั้วลวดหนาม	0.77	ลบ.ม.				125.00	96.25	96.25	
6.2	ชุดดิน-กอบดิน	1.80	ตร.ม.	81.00	145.80		16.20	29.16	174.96	
6.3	ตาข่ายช่องขนาด 2 นิ้ว ขนาดลวด 2 มม.	1.00	ท่อน	242.00	242.00		48.40	48.40	290.40	
6.4	ท่อเหล็กแปงดำ dia 1 1/2 นิ้ว ทน 2.3 มม.	1.00	ท่อน	352.00	352.00		70.40	70.40	422.40	
6.5	ชุดอุปกรณ์บ้านประตูเหล็ก	1.00	ชุด	250.00	250.00		50.00	50.00	300.00	
6.6	สีทากันสนิม	0.50	กระป๋อง	500.00	250.00		100.00	50.00	300.00	
6.7	สีน้ำมัน	0.50	กระป๋อง	630.00	315.00		126.00	63.00	378.00	
6.8	เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4"x4"x2.00 m.	14.00	ต้น	230.00	3,220.00		46.00	644.00	3,864.00	
6.9	ลวดหนามเบอร์ 14 (5 Kg / ม้วน)	2.00	ม้วน	445.00	890.00		89.00	178.00	1,068.00	
7	รวม (6)				5,664.80			1,229.21	6,894.01	
7.1	งานพื้นฐากราคาคอนกรีตถังเก็บน้ำ									
7.1	ดินขุด	3.24	ลบ.ม.				125.00	405.00	405.00	
7.2	ทรายพรมรองพื้น บดอัดแน่น	0.60	ลบ.ม.	411.21	246.73		82.24	49.35	296.07	
7.3	คอนกรีตพรมรองพื้น	0.65	ลบ.ม.	1,626.17	1,057.01		325.23	211.40	1,268.41	
7.4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทนการบด	3.24	ลบ.ม.	1,719.63	5,571.60		343.93	1,114.32	6,685.92	
7.5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	2.88	ตร.ม.	149.00	429.12		29.80	85.82	514.94	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างที่ใช้กำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพิ่มเติมปี 2561

แบบ ป5.4

สถานที่ก่อสร้าง : นายบวรการ อินทรนุช 168 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกเหนือ อำเภอคำชะอี จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กรม

กระทรวง :

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคานับตั้งแต่ 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7.6	เหล็กเส้น SR24 RB 9 มม.	24.00	เส้น	126.00	3,024.00	25.20	604.80			3,628.80	
8	งานลึงกับไม้คสล.ความจุ 20 ลบ.ม.				10,328.46		2,470.69			12,799.15	
8.1	แบบหล่อคอนกรีต	84.00	ตร.ม.	149.00	12,516.00	133.00	11,172.00			23,688.00	
8.2	ตะปู	16.58	กก.	35.05	581.06	7.01	116.21			697.27	
8.3	เหล็กเส้น SR24 RB 9 มม.	60.00	เส้น	126.00	7,560.00	25.20	1,512.00			9,072.00	
8.4	เหล็กเส้น DB 12 มม.	55.00	เส้น	192.00	10,560.00	38.40	2,112.00			12,672.00	
8.5	สังกะสีแผ่นเรียบขนาด 0.90 มม.ยาว 6ฟุต/แผ่น ทน 0.20 มม.	7.00	แผ่น	185.00	1,295.00	37.00	259.00			1,554.00	
8.6	ลวดผูกเหล็ก	31.87	กก.	38.20	1,217.34	7.64	243.47			1,460.81	
8.7	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc พวงกระบอก	6.95	ลบ.ม.	1,719.63	11,951.43	343.93	2,390.29			14,341.71	
8.8	นํ้ายากันซึมผสมคอนกรีต (ขนาด 5 ลิตร/เกาลอน)	8.00	เกาลอน	500.00	4,000.00	100.00	800.00			4,800.00	
8.9	งานฉาบฉวย 9 ตัน ขนาด 0.25 x 1.50 ม. - ดินสุต (เจาะตีบ) - คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.มม. - เหล็ก RB 9 มม. - เหล็ก RB 6 มม.	0.66 0.66 8.00 5.00	ลบ.ม. ลบ.ม. เส้น เส้น	 1,719.63 126.00 60.00	 1,134.96 1,008.00 300.00	125.00 343.93 25.20 12.00	82.50 226.99 201.60 60.00			82.50 1,361.95 1,209.60 360.00	
9	งานระบบประปาถึงแก่นักตล.				52,123.78		19,176.06			71,299.84	
9.1	ประตุนํ้า บอลวาล์ว PVC ขนาด 2 นิ้ว	3.00	ตัว	203.00	609.00	-	-			609.00	
9.2	นํ้าปี๊บยูนิเพลเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	4.00	ตัว	320.00	1,280.00	-	-			1,280.00	
9.3	ท่อเหล็กออบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว (ปลายเกลียวอก) ท่อนํ้าทิ้ง	1.00	ท่อน	728.97	728.97	-	-			728.97	
9.4	ข้อต่อเหล็กออบสังกะสี 90 องศา 2 นิ้ว	1.00	ตัว	97.20	97.20	-	-			97.20	
9.5	ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	5.00	ท่อน	180.00	900.00	-	-			900.00	
9.6	สามทาง PVC ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ตัว	43.93	87.86	-	-			87.86	
9.7	ค่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่อ	1.00	L/S	1,110.91	1,110.91	740.61	740.61			1,851.52	ราคาค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ / ค่าแรง 20% ของราคาค่าวัสดุ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างที่ใช้กำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพิ่มเติมปี 2561

สถานที่ก่อสร้าง : นายปรการ อินทรสุข 168 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกเหนือ อำเภอลำควน จังหวัดสุรินทร์

แบบ ป.ร.4

รายการเลขที่

กระทรวง :

กรม

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคามัมนัดเงิน 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	ระบบดับริมาตรน้ำ				4,813.94		740.61	5,554.55	
10.1	นับเปิด ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ตัว	320.00	640.00			640.00	
10.2	มิเตอร์วัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน)	1.00	ตัว	5,980.00	5,980.00			5,980.00	
10.3	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	10.00	ทอน	251.41	2,514.10			2,514.10	
10.4	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	1.00	L/S	1,500.00	1,500.00	1,826.82	1,826.82	3,326.82	ราคาวัสดุ 30% ของราคาต่อ / ค่าแรง 20% ของราคาวัสดุ
	รวม (10)				10,634.10		1,826.82	12,460.92	
11	ป้ายโครงการ								
11.1	ชุดเหล็กโครงสร้างป้าย ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	600.00	600.00	3,600.00	
11.2	สติกเกอร์ข้อความโครงการ	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
11.3	ป้ายแสดงรายละเอียดงานชั่วคราว	1.00	ชุด						
	รวม (11)				4,000.00		800.00	4,800.00	
	รวมราคาทั้งสิ้น				122,731.84		34,177.50	156,909.35	156,909
	รวมราคาแบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์					1.00	ระบบ	156,909.35	
	รวมราคาแบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสิ้น					1.00	ระบบ	156,909.35	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญสูง สายไทย)

ตำแหน่ง ปัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเหนือ

(ลงชื่อ).....กรรมกร

(นายพศพล นามวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายปิ่นวัฒน์ ทนทาน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานสำคัญสร้างเพื่อใช้กำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพิ่มเติมปี 2561

สถานที่ก่อสร้าง : นายปรากร อินทรนุช เลขที่ 168 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

รายการเลขที่

แบบเลขที่

กระทรวง :

กรม

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานจัดหาและติดตั้ง อุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	10.00	แผง	6,250.00	62,500.00	-	-	62,500.00	
1.1	แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 250 วัตต์	1.00	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
1.2	ปั๊มน้ำแบบจุ่มขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า (submersible Blushless DC Motor)	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
1.3	ชุดควบคุมการทำงาน (controller)	1,000.00	เมตร	45.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
1.4	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5					1.00	ระบบ	207,500.00	
ราคาอุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์									
รวมราคาอุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสิ้น									207,500.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญส่ง สายไทย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเหนือ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศพล นามวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิ่นวัฒน์ ทนทาน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา