



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ ๖๐-๐๐๖ (ช่วงที่ ๑)
สายบ้านโชคเหนือ-บ้านกระสัง หมู่ที่ ๘ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ ๖๐-๐๐๖ (ช่วงที่ ๑) สายบ้านโชคเหนือ-บ้านกระสัง หมู่ที่ ๘ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ.๒-๒๐๓ กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วงเงินงบประมาณ ๔,๗๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการหน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและรายละเอียดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศราคากลางในงานจัดจ้างให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ 60-006 (ช่วงที่ 1) สายบ้านโพงเหนือ-
บ้านกระสัง หมู่ที่ 8 ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,769,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 4,772,112.91 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บุญสืบ ระวังชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 บัณวิวัฒน์ ทนทาน กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างโยธา

7.3 ทศพล นามวิวัฒน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

บุญสืบ ระวังชื่อ

25 กุมภาพันธ์ 2563 11:27:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ 60-006 (ช่วงที่ 1) สายบ้านโชนกเหนือ-บ้านกระสัง หมู่ที่ 8 ตำบลโชนกเหนือ อำเภอลำคาน จังหวัดสุรินทร์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโชนกเหนือ/องค์การบริหารส่วนตำบลโชนกเหนือ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมพร้อมบดทับ 1.1 งานปรับเกลี่ย 2. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	บาท/ตร.ม.	9,000.000	1.68	15,120.00	1.3624	2.28	20,599.48
2	2.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	บาท/ลบ.ม.	375.000	608.79	228,296.25	1.3624	829.41	311,030.81
3	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 0.15 ม. 4.1 เพล็กเสริม Expansion Joint	บาท/ตร.ม.	7,500.000	404.30	3,032,250.00	1.3624	550.81	4,131,137.40
4	4.1 เพล็กเสริม Expansion Joint	บาท/เมตร	145.000	40.29	5,842.05	1.3624	54.89	7,959.20

บุญสืบ ระวังชื่อ

25 กุมภาพันธ์ 2563 11:28:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภาคารทางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 60-006 (ช่วงที่ 1) สายบ้านโชนกเหนือ-บ้านกระสัง หมู่ที่ 8 ตำบลโชนกเหนือ อำเภอเสนา จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเฉพาะโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโชนกเหนือ/องค์การบริหารส่วนตำบลโชนกเหนือ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	
5	5. Contraction Joint 5.1 เหล็กเสริม Contraction Joint	บพ/เมตร	600.000	40.29	24,174.00	1.3624	54.89	32,934.65	
6	6. Longitudinal Joint 6.1 เหล็กเสริม Longitudinal Joint	บพ/เมตร	1,500.000	17.89	26,835.00	1.3624	24.37	36,560.00	
7	7. งานโชนก 7.1 ทินคูลูก 7.1.1 ทินคูลูกโชนก	บพ/ลบ.ม.	300.000	567.36	170,208.00	1.3624	772.97	231,891.37	
รวมราคากลาง									4,772,112.91

บุญสืบ ระวังชื่อ

25 กุมภาพันธ์ 2563 11:28:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ 60-006 (ช่วงที่ 1) สายบ้านโฆกเหนือ-บ้านกระสัง หมู่ที่ 8 ตำบลโฆกเหนือ อำเภอลำตะคอง จังหวัดสุรินทร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโฆกเหนือ/องค์การบริหารส่วนตำบลโฆกเหนือ



(บัณวัฒน์ หนองพาน)

กรรมการกำกับราคากลาง



(บุญสืบ รุ่งวงษ์)

ประธานกรรมการกำกับราคากลาง

(พศพล นามวัฒน์)

กรรมการกำกับราคากลาง

บุญสืบ รุ่งวงษ์
25 กุมภาพันธ์ 2563

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ราคา/หน่วยสำหรับประมาณการจ้างก่อสร้างงานโยธาตามบัญชีราคากลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) หมวดงานโยธา (ส่วนที่ 1) สอดคล้องกับบัญชีราคากลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) / สอดคล้องกับบัญชีราคากลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) / สอดคล้องกับบัญชีราคากลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่รายการ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมพร้อมบดทับ							
1.1	1.1	งานปรับบดเกลี่ย	บ.พ/ตร.ม.	9,000,000	1.68	15,120.00	1.3624	2.28	20,599.48
2	2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.1	2.1	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1.1	2.1.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4.1	2.1.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	บ.พ/ลบ.ม.	375,000	608.79	228,296.25	1.3624	829.41	311,030.81
5.1	3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	บ.พ/ตร.ม.	7,500,000	404.30	3,032,250.00	1.3624	550.81	4,131,137.40
6.1	4	Expansion Joint	บ.พ/เมตร	145,000	40.29	5,842.05	1.3624	54.89	7,959.20
7.1	5	เหล็กเสริม Expansion Joint							
7.1	5.1	Contraction Joint	บ.พ/เมตร	600,000	40.29	24,174.00	1.3624	54.89	32,934.65
8.1	6	เหล็กเสริม Contraction Joint							
8.1	6.1	Longitudinal Joint	บ.พ/เมตร	1,500,000	17.89	26,835.00	1.3624	24.37	36,560.00
10.1	7	งานโหล่ทาง							
10.1	7.1	หินคลุก							
10.1	7.1.1	หินคลุกไหล่ทาง	บ.พ/ลบ.ม.	300,000	567.36	170,208.00	1.3624	772.97	231,891.37
TOTAL									4,772,112.91