

รายละเอียดของงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
บริเวณสนามกีฬา อบต.โชคเหนือ หมู่ที่ ๗ บ้านภูมิสงัด ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

๑. วัตถุประสงค์

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างทำงานโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ หมู่ที่ ๗ บ้านภูมิสงัด ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาด กว้าง ๗๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร พร้อมปลูกหญ้า ก่อสร้างสนามตะกร้อ ขนาด กว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล ขนาด กว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กำหนดให้ ก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๒ แผ่นที่ ๑-๕ กำหนด พร้อมก่อสร้างรั้วตาข่าย ตามแบบที่ อบต.โชคเหนือกำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานใช้ออกกำลังกาย แก้ไขปัญหาเสพติด ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๒. สถานที่ก่อสร้าง

ให้ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้าง ณ บริเวณโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ หมู่ที่ ๗ บ้านภูมิสงัด ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

๓. สภาพบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

บริเวณโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่ไม่มีผลกระทบต่อการจราจร

๔. รายการที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ

๔.๑. ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้าง

๔.๑.๑ สนามฟุตบอล ขนาด กว้าง ๗๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร

๔.๑.๒ ถมดินปรับพื้นที่บดอัดแน่น โดยใช้ดินร่วนท้องนา หรือดินลูกรังร้อนที่ปราศจากเศษขยะมูลฝอย วัชพืช และปรับความลาดเอียงตามแบบ

๔.๑.๓ การบดอัดควรบดอัดให้สม่ำเสมอไม่เป็นแอ่งน้ำ แล้วโรยทับหน้าด้วยทราย ความหนาประมาณ ๑ ซม. และบดอัดให้แน่นและเรียบอีกครั้งหนึ่ง

๔.๑.๔ โรยเส้นสนามฟุตบอลด้วยปูนขาว ระยะตามแบบ

๔.๑.๕ จัดทำประตูฟุตบอลมาตรฐาน ๑ คู่ พร้อมตาข่ายในล่อนสำเร็จรูป ขนาดระยะตามแบบ

๔.๑.๖ หญ้าที่ปลูก คือหญ้านวลน้อย หรือหญ้าพาสปาลัม

๔.๑.๗ ก่อนปลูกหญ้าโรยพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์

๔.๒. ดำเนินการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้าง

๔.๒.๑ สนามวอลเลย์บอล ขนาด กว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร

๔.๒.๒ เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.๒๔

๔.๒.๓ มิติต่างๆที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น

๔.๒.๔ ส่วนยุบคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า ๑๐ เซนติเมตร และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด ๑๕x๑๕x๑๕ เซนติเมตร ที่ ๒๘ วัน ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔๐ กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร

๔.๒.๕ เมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้ว ในระหว่างที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวต้องป้องกันมิให้คอนกรีตได้รับความเสียหาย และเมื่อพ้นระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง หรือเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ต้องจัดการบ่มให้คอนกรีตชุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๗ วัน ด้วยการใช้กระสอบชุบน้ำคลุมหรือด้วยการชังน้ำ

๔.๒.๖ ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องมือทดสอบตามความเหมาะสมกับงาน สำหรับงานทดสอบใดๆ ที่ต้องอาศัยเครื่องมือนอกเหนือจากที่ผู้ว่าจ้างได้จัดหาไว้ให้หรือจะต้องส่งตัวอย่างไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ ให้เป็นภาระของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดหาเครื่องมือหรือนำไปทดสอบที่หน่วยงานราชการ หรือสถาบันอื่นซึ่งทางราชการรับรองและเป็นที่ยอมรับได้ การขนส่งตัวอย่างไปถึงห้องทดสอบ ค่าทดสอบและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

๔.๒.๗ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุอันจะเกิดกับราษฎรบริเวณใกล้จุดก่อสร้าง โดยติดป้ายจราจรชั่วคราว ป้ายแจ้งเตือนภัย พร้อมติดตั้งไฟฉุกเฉินตามความเหมาะสม หรือตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างกำหนด ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

๔.๒.๘ การทำผิวหน้าคอนกรีตให้ใช้ปูนทรายละเอียดชนิดเรียบ

๔.๒.๙ ติเส้นสนามวอลเลย์บอลด้วยสีแดง หรือสีน้ำเงินเข้ม ขนาดตามแบบสัที่ไซท์ให้ใช้สีน้ำมันชนิดที่มีความคงทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ

๔.๒.๑๐ จัดทำเสาบอลเลย์บอล ตามแบบพร้อมตาข่าย ๑ ชุด

๔.๓. ดำเนินการก่อสร้างสนามตะกร้อ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้าง

๔.๓.๑ สนามตะกร้อ ขนาด กว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร

๔.๓.๒ เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.๒๔

๔.๓.๓ มิติต่างๆที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น

๔.๓.๔ ส่วนยุบคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า ๑๐ เซนติเมตร และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด ๑๕x๑๕x๑๕ เซนติเมตร ที่ ๒๘ วัน ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔๐ กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร

๔.๓.๕ เมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้ว ในระหว่างที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวต้องป้องกันมิให้คอนกรีตได้รับความเสียหาย และเมื่อพ้นระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง หรือเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ต้องจัดการบ่มให้คอนกรีตชุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๗ วัน ด้วยการใช้กระสอบชุบน้ำคลุมหรือด้วยการชังน้ำ

๔.๓.๖ ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องมือทดสอบตามความเหมาะสมกับงาน สำหรับงานทดสอบใดๆ ที่ต้องอาศัยเครื่องมือนอกเหนือจากที่ผู้ว่าจ้างได้จัดหาไว้ให้หรือจะต้องส่งตัวอย่างไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ ให้เป็นภาระของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดหาเครื่องมือหรือนำไปทดสอบที่หน่วยงานราชการ หรือสถาบันอื่นซึ่งทางราชการรับรองและเป็นที่ยอมรับได้ การขนส่งตัวอย่างไปถึงห้องทดสอบ ค่าทดสอบและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

๔.๓.๗ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุอันจะเกิดกับราษฎรบริเวณใกล้จุดก่อสร้าง โดยติดป้ายจราจรชั่วคราว ป้ายแจ้งเตือนภัย พร้อมติดตั้งไฟฉุกเฉินตามความเหมาะสม หรือตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างกำหนด ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

๔.๒.๘ การทำผิวหน้าคอนกรีตให้ใช้ปูนทรายละเอียดชนิดเรียบ

๔.๓.๘ ติเส้นสนามตะกร้อด้วยสีเหลือง ขนาดตามแบบสัที่ไซท์ให้ใช้สีน้ำมันชนิดที่มีความคงทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ

๔.๓.๑๐ จัดทำเสาตะกร้อ ตามแบบพร้อมตาข่าย ๑ ชุด

๔.๔. ดำเนินการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้าง

๔.๔.๑ โรงสูบน้ำ ขนาด กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร

๔.๔.๒ เหล็กเสริมคอนกรีตมีข้อกำหนด ดังนี้

- เหล็กขนาด \varnothing ๖ มม. และ \varnothing ๙ มม. ใช้เกรด SR ๒๔ , Fy = ๒๔๐๐ กก/ตร.ซม.

- เหล็กขนาด \varnothing ๑๒ มม. ขึ้นไปใช้เกรด SD ๓๐ , Fy = ๓๐๐๐ กก/ตร.ซม.

๔.๔.๓ เหล็กรูปพรรณ Fy = ๒๔๐๐ กก/ตร.ซม.

๔.๔.๔ มิติต่างๆที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น

๔.๔.๕ ให้ผู้รับจ้างทำการฉาบปูน ทาสี อาคารภายนอกที่อยู่บนดินทั้งหมด

๔.๔.๖ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานโรงสูบน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๒ แผ่นที่ ๑-๕

๔.๕. ดำเนินการก่อสร้างรั้วตาข่าย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้าง

๔.๕.๑ รั้วตาข่าย ขนาด ยาว ๔๓๖.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร

๔.๕.๒ เหล็กเสริมคอนกรีตมีข้อกำหนด ดังนี้

- เหล็กขนาด \varnothing ๖ มม. และ \varnothing ๙ มม. ใช้เกรด SR ๒๔ , Fy = ๒๔๐๐ กก/ตร.ซม.

- เหล็กขนาด \varnothing ๑๒ มม. ขึ้นไปใช้เกรด SD ๓๐ , Fy = ๓๐๐๐ กก/ตร.ซม.

๔.๕.๓ เหล็กรูปพรรณ เคลือบกัลวาไนท์หนา ๑.๖ มม.

๔.๕.๔ มิติต่างๆที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น

๔.๕.๕ ตาข่าย ขนาดลวดกัลวาไนท์ ๒.๕๐ มม.

๔.๕.๖ ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.โขกเหนือกำหนด

๔.๖. ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้าง

๔.๖.๑ รางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาวท่อนละ ๒.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดสำเร็จรูป

๔.๖.๒ ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.โขกเหนือกำหนด

๔.๖.๓ ก่อวางรางระบายน้ำต้องปรับแต่งพื้นดินและเทพราชรองพื้นพร้อมบดอัดดินให้แน่น

๔.๖.๔ รางระบายน้ำสำเร็จรูปต้องมีใบรับรองมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต

๕. ข้อกำหนดการจัดทำแผนป้ายโครงการ

๕.๑. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายชื่อโครงการ และติดตั้งป้ายดังกล่าวภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๕.๒. แผนป้ายในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยมีข้อความดังนี้

(๑) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

(๓) ปริมาณงานก่อสร้าง

(๔) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้าง

(๕) ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น

(๖) วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ

(๗) ราคาากลางค่าก่อสร้าง

(๘) วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง

(๙) ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

กรณีงานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง

ให้จัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จหรือระยะเวลาที่ได้มีการขยายเวลาตามสัญญาจ้าง (ถ้ามี) โดยติดตั้งคู่กับป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างก่อนหมดระยะเวลาในสัญญาจ้าง

๕.๓. แผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายที่มีความคงทนถาวรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยอย่างน้อยมีรายละเอียดดังนี้ (ต้องติดตั้งเมื่อส่งมอบงานงวดสุดท้าย)

- (๑) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๒) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- (๓) ปิงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง
- (๔) วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที่ก่อสร้าง
- (๕) ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา (กำหนดวันเริ่มต้น

และวันสิ้นสุดการรับประกัน

สำหรับจุดบริเวณการติดป้ายถาวร ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลักษณะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ความสวยงาม และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ

๖. ระยะเวลาส่งมอบงานหรือโครงการ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างถัดจากวันทำสัญญา และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

๗. เงินงบประมาณโครงการ

วงเงินงบประมาณ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามล้านบาทถ้วน-)

๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

๙. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวน
อย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑. ช่างโยธา

๒. ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง
พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปริญญาใดในวรรคหนึ่ง นำมาแสดง
พร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้
ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญา

๑๐. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา
ได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง
ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๑. แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างงานทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำตามรายละเอียดและวิธีการตามที่กำหนดไว้
ในแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ หมู่ที่ ๗ บ้านภูมิสิงห์ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัด
สุรินทร์

๑๒. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ และ สถานที่ติดต่อ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบุญสืบ ระวังชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปิ่นวัฒน์ ทนทวน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายทศพล นามวัฒน์)