



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือ  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ขนาดอาคารกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๔.๐๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือกำหนด

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือ ได้กำหนดราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน  
อบต. ขนาดอาคารกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือกำหนด  
วงเงินงบประมาณ ๑,๑๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) เพื่อให้เป็นไปตาม  
หลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการหน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ  
การจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและรายละเอียดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ให้ประชาชนสามารถ  
ตรวจสอบได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศราคากลางในงานจัดจ้างให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ขนาดอาคารกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร  
 ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ขนาดอาคารกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร  
 ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือกำหนด

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,141,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.โชคเหนือ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 1,156,392.25 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บุญสืบ ระวังชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 บัณฑิตน์ ทนทาน กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างโยธา

7.3 ทศพล นามวัฒน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

บุญสืบ ระวังชื่อ

22 สิงหาคม 2566 10:17:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ขนาดอาคารกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือกำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โขกเหนือ อําเภอ สว่างวีระเกียรติ จังหวัด สว่างวีระเกียรติ / งานก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ขนาดอาคารกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือกำหนด / องค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือ  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างอิฐกรม		รวม					835,763.79	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					37,720.00	
3	อื่นๆ		รวม					12,301.16	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								885,784.95	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 885,784.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญสืบ ระวังชื่อ  
 22 สิงหาคม 2566 10:17:43

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินตื้นชุด + ถมกลับ	15.920	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,674.56	2,674.56	
	- งานคอนกรีตหยาบ	.650	ลบ.ม.	1,570.09	1,020.55	426.00	276.90	1,297.46	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	34.480	ลบ.ม.	1,850.47	63,804.20	532.00	18,343.36	82,147.57	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	13.000	ตร.ม.	345.00	4,485.00	139.00	1,807.00	6,292.00	
	- เหล็กเสริม RB ขนาด 6 มม.	93.000	เส้น	58.52	5,442.36	9.10	846.30	6,288.66	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	110.000	เส้น	216.85	23,853.50	29.38	3,231.80	27,085.30	
	- เหล็กเสริม Wire Mash ขนาด 3.2 มม. @ 0.20 ม. #	236.000	ตร.ม.	22.29	5,260.44	5.00	1,180.00	6,440.44	
	- ลวดผูกเหล็ก	55.000	กก.	83.65	4,600.75	0.00	0.00	4,600.75	
	- ท่อเหล็กเคลือบกัลวานไนท์ ขนาด 4 นิ้ว	3.000	ฟุต	1,919.63	5,758.89	0.00	0.00	5,758.89	
	งานโครงสร้างหลังคา								
- เหล็ก C ขนาด 75 x 45 x 15 ทน 3.2 มม.	58.000	ฟุต	613.08	35,558.64	0.00	0.00	35,558.64		

บุญสืบ ระวงษ์ชื่อ

22 สิงหาคม 2566 10:17:43

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก C ขนาด 100 x 50 x 20 ทน 3.2 มม.	26.000	ทอน	795.00	20,670.00	0.00	0.00	20,670.00	
	- เหล็ก C ขนาด 150 x 50 x 20 ทน 3.2 มม.	95.000	ทอน	712.80	67,716.00	0.00	0.00	67,716.00	
	- แผ่นเพลส ขนาด 0.20 x 0.20 ทน 9 มม.	19.000	แผ่น	97.00	1,843.00	0.00	0.00	1,843.00	
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน เคลือบสีดำ ทน 0.38 มม. ยาว 8.50 เมตร	40.000	แผ่น	1,147.50	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00	
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน เคลือบสีดำ ทน 0.38 มม. ยาว 4.20 เมตร	19.000	แผ่น	567.00	10,773.00	0.00	0.00	10,773.00	
	- ครอบजू Metal Sheet เคลือบสีดำ หนาไม่น้อยกว่า 0.38 มม.	15.000	เมตร	457.00	6,855.00	0.00	0.00	6,855.00	
	- ครอบซุง Metal Sheet เลือบสีดำ หนาไม่น้อยกว่า 0.38 มม.	55.000	เมตร	440.00	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00	
	- สกรูยึดแผ่นหลังคาเหล็ก	850.000	อัน	2.50	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	
	- ลวดเชื่อม	15.000	กิโลกรัม	175.00	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	
	- สีนํ้ามันสีดำ	5.000	กิโลกรัม	336.45	1,682.25	0.00	0.00	1,682.25	

บุญสืบ ระวังชื่อ

22 สิงหาคม 2566 10:17:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สیمانกันสนิม	5.000	แกลลอน	242.06	1,210.30	0.00	0.00	1,210.30	
	- น้ำมันสน	5.000	ปี๊บ	130.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา + มุงหลังคา	313.800	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	21,966.00	21,966.00	
	<b>งานผนัง</b>								
	-	32.500	ตร.ม.	450.00	14,625.00	110.00	3,575.00	18,200.00	
	ก้ออิฐมอญผิวเรียบเสาธงรองเคลือบน้ำยาเคลือบเงา								
	- ปูนซีเมนต์ผสม	35.000	ถุง	115.00	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	
	- ทราย	4.000	ลบ.ม.	411.21	1,644.84	0.00	0.00	1,644.84	
	- งานผนังกระจกโครงสร้างคร่าอลูมิเนียมรมดำ	119.310	ตร.ม.	1,450.00	172,999.50	0.00	0.00	172,999.50	
	<b>งานพื้น</b>								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบลายหินอ่อน ขนาด 60 x 60 ซม.	84.000	ตร.ม.	360.00	30,240.00	217.00	18,228.00	48,468.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 15 x 60 ซม.	84.000	ตร.ม.	310.00	26,040.00	158.00	13,272.00	39,312.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวเชิงผนัง พีวีซี สำหรับปู ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2.00 เมตร	17.000	ท่อน	360.00	6,120.00	90.00	1,530.00	7,650.00	
	- บุนชีเมนต์ผสม	35.000	ถุง	115.00	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	
	- ทราย	3.000	ลบ.ม.	411.21	1,233.63	0.00	0.00	1,233.63	
	<b>งานประตู - หน้าต่าง</b>								
	- ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม 2 บาน ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร พร้อมกระจกติดตาย	2.000	บาน	22,500.00	45,000.00	250.00	500.00	45,500.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียม แบบบานกระทุ้ง ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร	9.000	บาน	3,650.00	32,850.00	250.00	2,250.00	35,100.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานสแกนพอร์ตเซาห้อง 6 นิ้ว ลายไม้	203.560	ตร.ม.	275.00	55,979.00	75.00	15,267.00	71,246.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-		42,189.31	730,815.85	2,528.48	104,947.92	835,763.79	
2	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								

บุญสีป ระวังชื่อ

22 สิงหาคม 2566 10:17:43

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด 14 ช่อง เมน 50 แอมป์	1.000	ชุด	3,750.00	3,750.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	
	- สวิตช์เปิดปิดไฟแบบฝังผนัง	10.000	ชุด	299.00	2,990.00	80.00	800.00	3,790.00	
	- เตารีดแบบมีกรวด	15.000	ชุด	185.00	2,775.00	90.00	1,350.00	4,125.00	
	- ชุดโคมไฟฟ้า	10.000	ชุด	1,350.00	13,500.00	125.00	1,250.00	14,750.00	
	- สายไฟคละขนาด	230.000	เมตร	21.00	4,830.00	10.00	2,300.00	7,130.00	
	- ทีพีวีซี สีเหลือง คละขนาด	45.000	ทอน	45.00	2,025.00	20.00	900.00	2,925.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	5,650.00	29,870.00	1,575.00	7,850.00	37,720.00	
3	อื่นๆ								
	- ตะปูคละขนาด	36.000	กก.	52.81	1,901.16	0.00	0.00	1,901.16	
	- ราวแอสตันเสถียรพร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	5,200.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	
	<b>รวมค่าอื่นๆ</b>	-	-	5,252.81	12,301.16	0.00	0.00	12,301.16	
	<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>							<b>885,784.95</b>	



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรังภาวราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ขนาดอาคารกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือกำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ขนาดอาคารกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร  
 ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือ  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	885,784.95	1.3055	1,156,392.25	
รวมค่าก่อสร้าง				1,156,392.25	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 182.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6.353.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,156,392.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจากก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ขนาดอาคารกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ๑๖๖ หมู่ ๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือ

แบบ พร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>1,156,392.25</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 182.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6.353.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,156,392.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

### แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    งบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ขนาดอาคารกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเหนือกำหนด


สถานที่ก่อสร้าง    ตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ขนาดอาคารกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร  
ตำบล    อำเภอ    จังหวัด

แบบเลขที่    ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเหนือกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเหนือ / องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเหนือ

แบบ ปร. 4    ที่แนบ    มีจำนวน    6    หน้า

คำนวณราคากลาง    เมื่อวันที่



( บุญสืบ ระวังชื่อ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2/2  
( บัณวัฒน์ ทนทาน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ทศพล นามวัฒน์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ขนาดอาคารกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยเกเหนือกำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยประภควราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ขนาดอาคารกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร  
 ตำบล ไชยเกเหนือ อำเภอ ลำดวน จังหวัด สุรินทร์  
 ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยเกเหนือกำหนด

แบบเลขที่ 0  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยเกเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยเกเหนือ  
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด  
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร จำนวน 1.000 หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นพันหกพันสามร้อยเก้าสิบลองบาทที่สิบห้าสตางค์ .....	1,156,392.25	
สรุป	ราคากลาง	1,156,392.25	
ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นพันหกพันสามร้อยเก้าสิบลองบาทที่สิบห้าสตางค์ .....			

หน่วย : บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ขนาดอาคารกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือกำหนด  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ขนาดอาคารกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโชคเหนือ อำเภอ ลำดวน จังหวัด สุรินทร์

ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือกำหนด

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

2/02  
( ป๋มวัฒน์ ทนทาน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]  
( บุญสืบ ระวังชื่อ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ทศพล นามวัฒน์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง