



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกสมบูรณ์
หมู่ที่ ๑ บ้านโชคเหนือ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ บ้านโชคเหนือ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๙๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือกำหนด) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและรายละเอียดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

จึงประกาศราคากลางในงานจัดจ้างให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกสมบูรณ หมู่ที่ ๑ บ้านโชคเหนือ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
๔. โดยสังเขป...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกสมบูรณ หมู่ที่ ๑ บ้านโชคเหนือ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๙๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ...จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ...ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือกำหนด).....
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑.....ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์.....
 - ๕.๒.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร. ๔) แบบสรุปราคาก่อสร้าง (พร. ๕).....
 - ๕.๓.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายบุญส่ง สายไทย..... ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ..... ประธานกรรมการ.....
 ๒. นายบุญสืบ ระวังชื่อ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... กรรมการ.....
 ๓. นายทศพล นามวัฒน์..... ตำแหน่ง นายช่างโยธา..... กรรมการ.....
 ๔. นายสุรศักดิ์ มาลีหวล..... ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย..... กรรมการ.....
 ๕. นายปิ่นวัฒน์ ทนทาน..... ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา..... กรรมการ.....

บัญชีเปรียบเทียบราคาเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 1

บ้านโชคเหนือ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	ราคาตามงบประมาณ	ราคาประมาณการก่อสร้างรวม Factor F	ราคาปรับปรุงหรือราคาปรับลดแล้ว/บาท	ราคาต่ำกว่าประมาณการ	หมายเหตุ
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านโชคเหนือ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 ยาว 179.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 895 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือกำหนด)	500,000.-	501,765.60	500,000.-	1,765.60	

(ลงชื่อ)




(นายบุญส่ง

สายไทย)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)




(นายบุญสืบ

ระวังชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)




(นายทศพล

นามวัฒน์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสุรศักดิ์

มาลีทวล)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายปิ่นวัฒน์

ทนทาน)

กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างเพื่อใช้กำหนดราคากลาง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อำเภอลำตวน จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ (044-712213)


ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกสมบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 บ้านโชคเหนือ(คุ้มโคกสมบูรณ์) ต.โชคเหนือ อ.ลำตวน จ.สุรินทร์


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันดีเซล 19.00 - 19.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	500,000.00	
2	กลุ่มงาน/งาน		
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	500,000.00	
	ราคากลาง	500,000.00	
ราคากลาง (ตัวอักษร) ห้าแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายบุญส่ง สายไทย)


ตำแหน่ง ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายบุญสืบ ระวังชื่อ)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายทศพล นามวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ มาลีหาล)

ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายปณวัฒน์ ทนทาน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อใช้กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อำเภอลำตวน จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ (044-712213)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกสมบูรณ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 บ้านโชคเหนือ(คุ้มโคกสมบูรณ) ต.โชคเหนือ อ.ลำตวน จ.สุรินทร์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ราคารับมั้นดีเซล 19.00 - 19.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	373,187.88	1.3365	498,765.60	เงื่อนไข
2	งานป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	Factor F = 1.3365 - เงินประกันผลงานหัก 0 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			501,765.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
ตัวอักษร	ห้าแสนบาทถ้วน				
	ขนาดหรือพื้นที่	895.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	558.66 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญส่ง สายไทย)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญสืบ ระวังชื่อ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพล นามวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ มาลีหวล)

ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปณวัฒน์ ทนทาน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโคกสมบูรณ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 บ้านโขกเหนือ ตำบลโขกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ ท. - / 2558 รายการที่ 1 / 2-2.1

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	- งานเกรดปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	895.00	ตร.ม.	-	-	2.59	2,318.05	2,318.05	
2	- งานไหล่ทางหินคลุก	17.90	ลบ.ม.	447.00	8,001.30	64.00	1,145.60	9,146.90	
3	- งานทรายรองพื้นถมปรับระดับ	44.75	ลบ.ม.	504.19	22,562.50	64.00	2,864.00	25,426.50	
4	- งานคอนกรีต	134.25	ลบ.ม.	-	-	298.00	40,006.50	40,006.50	
	- บุนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	45.11	ตัน	2,493.05	112,456.50	-	-	112,456.50	
	- ทราย	80.55	ลบ.ม.	504.19	40,612.50	-	-	40,612.50	
	- หิน	146.33	ลบ.ม.	591.86	86,608.35	-	-	86,608.35	
5	- เหล็กเส้น ขนาด 15 มม.	0.50	ตัน	19,253.80	9,714.89	2,640.00	1,332.06	11,046.95	
6	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 3.8 มม. ระยะ 0.20 เมตร	895.00	ตร.ม.	27.03	24,191.85	-	-	24,191.85	
7	- ลวดผูกเหล็ก	12.61	กก.	50.47	636.64	-	-	636.64	
8	- ไม้แบบ	18.71	ลบ.ฟ.	496.16	9,281.86	-	-	9,281.86	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	82.05	ตร.ม.	-	-	86.00	7,056.30	7,056.30	

เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ราคาน้ำมันดีเซล 19.00 - 19.99 บาท

	- ตะปู	20.51	กก.	35.05	718.96	-	-	718.96
9	- แอสฟัลท์ผสมทราย	73.60	ลิตร	30.00	2,208.00	20.00	1,472.00	3,680.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							373,187.88