



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาริมห้วย-ถนนลาดยาง
โคกสะอาดบ้านจารย์ หมู่ ๒ บ้านโนนเจริญ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาริมห้วย-ถนนลาดยางโคกสะอาดบ้านจารย์ หมู่ ๒ บ้านโนนเจริญ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือกำหนด) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และรายละเอียดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

จึงประกาศราคากลางในงานจัดจ้างให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

บัญชีเปรียบเทียบราคาเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาริมหัว - ถนนลาดยางโคกสะอาดบ้านจารย์ หมู่ที่ 2

บ้านโนนเจริญ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	ราคาตามงบประมาณ	ราคาประมาณการก่อสร้างรวม Factor F	ราคาปรับปรุงหรือราคาปรับลดแล้ว/บาท	ราคาต่ำกว่าประมาณการ	หมายเหตุ
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาริมหัว - ถนนลาดยางโคกสะอาดบ้านจารย์ หมู่ที่ 2 บ้านโนนเจริญ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 224.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 896 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดอื่นๆตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือกำหนด)	500,000.-	500,179.98	500,000.-	179.98	

(ลงชื่อ)



(นายบุญส่ง

สายไทย)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายบุญสืบ

ระวังชื่อ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายทศพล นามวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างเพื่อใช้กำหนดราคากลาง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ (044-712213)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาริมห้วย-ถนนลาดยางโคกสะอาดบ้านจารย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 บ้านโนนเจริญ ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์


แบบ ปร. 4 ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 - 20.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	500,000.00	
2	กลุ่มงาน/งาน		
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	500,000.00	
	ราคากลาง	500,000.00	
ราคากลาง (ตัวอักษร) ห้าแสนบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายบุญส่ง สายไทย)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายบุญสืบ ระวังชื่อ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายทศพล นามวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อใช้กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ (044-712213)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาริมห้วย-ถนนลาดยางโคกสะอาดบ้านจารย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 บ้านโนนเจริญ ต.โขกเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 - 20.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	372,001.48	1.3365	497,179.98	เงื่อนไข Factor F = 1.3365 - เงินประกันผลงานหัก 0 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2	งานป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,179.98	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
ตัวอักษร	ห้าแสนบาทถ้วน				
	ขนาดหรือพื้นที่	896.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	558.04 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญส่ง สายไทย)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญสืบ ระวังชื่อ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพล นามวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสายศลากริมท้าย-ถนนลาดยางโคกสะอาดบ้านจารย์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 224 เมตร หน้า 0.15 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเหนือกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 บ้านโนนเจริญ ตำบลโคกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	- งานเกรตปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	896.00	ตร.ม.	-	-	2.59	2,320.64	2,320.64	
2	- งานไหลทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	447.00	-	64.00	-	-	
3	- งานทรายรองพื้นถมปรับระดับ	44.80	ลบ.ม.	504.19	22,587.71	64.00	2,867.20	25,454.91	
4	- งานคอนกรีต	134.40	ลบ.ม.	-	-	298.00	40,051.20	40,051.20	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	45.16	ตัน	2,493.05	112,582.15	-	-	112,582.15	
	- ทราย	80.64	ลบ.ม.	504.19	40,657.88	-	-	40,657.88	
	- หิน	146.50	ลบ.ม.	591.86	86,705.12	-	-	86,705.12	
5	- เหล็กเส้น ขนาด 15 มม.	0.57	ตัน	19,253.80	10,897.80	2,640.00	1,494.26	12,392.07	
6	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 3.8 มม. ระยะ 0.20 เมตร	896.00	ตร.ม.	27.03	24,218.88	-	-	24,218.88	
7	- ลวดผูกเหล็ก	14.15	กก.	50.47	714.16	-	-	714.16	
8	- ไม้แบบ	23.26	ลบ.ฟ.	496.16	11,538.70	-	-	11,538.70	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	102.00	ตร.ม.	-	-	86.00	8,772.00	8,772.00	

เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 - 20.99 บาท

	- ตะปู	25.50	กก.	35.05	893.78	-	-	893.78
9	- แอสฟัลท์ผสมทราย	114.00	ลิตร	30.00	3,420.00	20.00	2,280.00	5,700.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							372,001.48