



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายทองใบ
หมู่ที่ ๕ บ้านเชิงอะ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายทองใบ หมู่ที่ ๕ บ้านเชิงอะ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือกำหนด) วงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและรายละเอียดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

จึงประกาศราคากลางในงานจัดจ้างให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายทองใบ หมู่ที่ 5 บ้านเชิงอะ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายทองใบ หมู่ที่ 5 บ้านเชิงอะ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือกำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 92,700.-บาท (-เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
 - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4) แบบสรุปราคาก่อสร้าง (ปร. 5)
 - 5.3
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายบุญส่ง สายไทย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ประธานกรรมการ
 2. นายบุญสืบ ระวังชื่อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 3. นายทศพล นามวัฒน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

บัญชีเปรียบเทียบราคาเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองใบ หมู่ที่ 5 บ้านเชิงอะ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำตวน จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	ราคาตามงบประมาณ	ราคาประมาณการก่อสร้างรวม Factor F	ราคาปรับปรุงหรือราคาปรับลดแล้ว/บาท	ราคาต่ำกว่าประมาณการ	หมายเหตุ
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองใบ หมู่ที่ 5 บ้านเชิงอะ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำตวน จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือกำหนด)	100,000.-	101,765.03	92,700.-	9,065.03	

(ลงชื่อ)

(นายบุญส่ง

สายไทย)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายบุญสืบ

ระวังชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายทศพล

นามวัฒน์)

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อใช้กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ (044-712213)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทองใบ


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านเชิงอะ ต.โขกเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 - 24.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	69,433.74	1.3365	92,798.20	เงื่อนไข
					Factor F = 1.3365
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			92,798.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ			92,700.00	
ตัวอักษร	เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				
	ขนาดหรือพื้นที่	180.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	515.00 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว เห็นควร ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายบุญส่ง สายไทย)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายบุญสืบ ระวังชื่อ)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายทศพล นามวิวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสนามบ้านนายทองใบ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 45 ทนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโโขกเหนือกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านเชิงอะ ตำบลโโขกเหนือ อำเภอลำคาน จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 - 24.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	- งานเกรตปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	180.00	ตร.ม.	-	-	2.65	477.00	477.00	
2	- งานไหลทางหินคลุก		ลบ.ม.	404.37	-	64.00	-	-	
3	- งานทรายรองพื้นถมปรับระดับ	9.00	ลบ.ม.	508.94	4,580.46	64.00	576.00	5,156.46	
4	- งานคอนกรีต	27.00	ลบ.ม.	-	-	298.00	8,046.00	8,046.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	9.07	ตัน	1,850.98	16,792.09	-	-	16,792.09	
	- ทราย	16.20	ลบ.ม.	508.94	8,244.83	-	-	8,244.83	
	- ดิน	29.43	ลบ.ม.	595.96	17,539.10	-	-	17,539.10	
5	- เหล็กเส้น ขนาด 15 มม.	0.12	ตัน	17,107.06	2,021.20	2,640.00	316.80	2,338.00	
6	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 3.8 มม. ระยะ 0.20 เมตร	180.00	ตร.ม.	27.85	5,013.00	-	-	5,013.00	
7	- ลวดผูกเหล็ก	2.95	กก.	46.42	137.11	-	-	137.11	
8	- ไม้แบบ	4.89	ลบ.ฟ.	496.16	2,426.22	-	-	2,426.22	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	21.45	ตร.ม.	-	-	86.00	1,844.70	1,844.70	

