



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านจากถนนลาดยาง หมู่ที่ ๘
บ้านกระสัง ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านจากถนนลาดยาง หมู่ที่ ๘ บ้านกระสัง ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือกำหนด) วงเงินงบประมาณ ๒๑๑,๐๐๐.-บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและรายละเอียดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ให้ประชาชนสามารถ ตรวจสอบได้ รายละเอียดตามตารางแสดงราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศราคากลางในงานจัดจ้างให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัณฑิต จารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านจากถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านกระสัง ตำบล
โชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 211,000.-บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านจากถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านกระสัง ตำบล
โชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียด
อื่นๆ..... ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือกำหนด).....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มกราคม 2560 เป็นเงิน 211,000.-บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์.....
 - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4) แบบสรุปราคาก่อสร้าง (ปร. 5).....
 - 5.3.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายบุญส่ง สายไทย..... ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ประธานกรรมการ.....
 2. นายบุญสืบ ระวังชื่อ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... กรรมการ.....
 3. นายทศพล นามวัฒน์..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ.....

บัญชีเปรียบเทียบราคาเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าหมู่บ้านจากถนนลาดยาง (ด้านตะวันตก)

หมู่ที่ 8 บ้านกระสัง ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	ราคาตามงบประมาณ	ราคาประมาณการก่อสร้างรวม Factor F	ราคาปรับปรุงหรือ ราคาปรับลดแล้ว/ บาท	ราคาต่ำกว่า ประมาณการ	หมายเหตุ
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าหมู่บ้านจากถนนลาดยาง (ด้านตะวันตก) หมู่ที่ 8 บ้านกระสัง ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ กำหนด)	211,000.-	211,523.12	211,000.-	523.12	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญส่ง สายไทย)

(นายบุญสืบ ระวังชื่อ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพล นามวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โทร 08-27579115 -116

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าหมู่บ้านจากถนนลาดยาง(ด้านตะวันตก)


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 บ้านกระสัง ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

แบบ ปร. 4 ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

วันที่ 24 มกราคม 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	211,000.00	
2	กลุ่มงาน/งาน		
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	211,000.00	
	ราคากลาง	211,000.00	
ราคากลาง (ตัวอักษร) สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายบุญส่ง สายไทย)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.โชคเหนือ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายบุญสืบ ระวังชื่อ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายทศพล นามวิวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อำเภอลำตวน จังหวัดสุรินทร์ โทร 08-27579115 -116

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน จากถนนลาดยาง (ด้านตะวันตก)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 บ้านกระสัง ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำตวน จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 24 มกราคม 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท /ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	164,088.07	1.2708	208,523.12	เงื่อนไข
2	งานป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	Factor F = 1.2708
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			211,523.12	
	คิดเป็นเงินประมาณ			211,000.00	

ตัวอักษร สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

ขนาดหรือพื้นที่ 400.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 527.50 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญส่ง สายไทย)

(นายบุญสืบ ระวีงษ์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.โชคเหนือ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพล นามวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านจากถนนลาดยาง (ด้านตะวันออก)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ใต้ทางลงหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร

(รายละเอียดอื่น ๆ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านกระสัง ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เมื่อวันที่		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				24 มกราคม	2560	ราคาค่าหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	- งานกรวดปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	400.00	ตร.ม.	-	1.22	488.00	488.00		
2	- งานไหล่ทางหินคลุก	10.00	ลบ.ม.	404.37	64.00	640.00	4,683.70		
3	- งานทรายรองพื้นถมปรับระดับ	20.00	ลบ.ม.	508.94	64.00	1,280.00	11,458.80		
4	- งานคอนกรีต	60.00	ลบ.ม.	-	298.00	17,880.00	17,880.00		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	20.16	ตัน	2,177.16	-	-	43,891.55		
	- ทราย	36.00	ลบ.ม.	508.94	-	-	18,321.84		
	- หิน	65.40	ลบ.ม.	595.96	-	-	38,975.78		
5	- เหล็กเส้น ขนาด 15 มม.	0.26	ตัน	17,102.40	2,640.00	675.21	5,049.32		
6	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 3.8 มม. ระยะ 0.20 เมตร	400.00	ตร.ม.	27.03	-	-	10,812.00		
7	- ลวดผูกเหล็ก	6.39	กก.	50.47	-	-	322.71		
8	- ไม้แบบ	10.53	ลบ.ฟ.	496.16	-	-	5,226.35		
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	46.20	ตร.ม.	-	86.00	3,973.20	3,973.20		

	- utschu	11.55	กค.	35.05	404.83	-	-	404.83
9	- แอสฟัลท์ผสมทราย	52.00	ลิตร	30.00	1,560.00	20.00	1,040.00	2,600.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							164,088.07